

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2026



MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT


Đính kèm thư mời báo giá số 2775.../TM-TĐT ngày 20/7/2026

STT	NỘI DUNG	MÔ TẢ SƠ BỘ	SL	ĐVT
1	Thi công khung xương, trần thạch cao chìm	- Kích thước mặt bằng 10m x 10m - Khung xương và tấm thạch cao của Vĩnh Tường; - Thi công trần giạt 2 cấp để lắp đèn theo bản phối cảnh.	100	m2
2	Sơn trần hoàn thiện	- Kích thước 10m x 10m. - Bả bột 2 lớp, xả và sơn màu hoàn thiện 2 lớp. - Bột bả và sơn nước thương hiệu Dulux.	100	m2
3	Cung cấp và lắp đặt hệ đèn led âm trần chữ U và I theo bản phối cảnh (17md x 0.3mr) + (4md x 0.3mr)	- Kích thước đèn chữ U: 17md x 0,3m rộng. - Kích thước đèn chữ I: 4md x 0,3m rộng. - Ánh sáng trắng từ 6.000K, đáp ứng đủ độ sáng theo tiêu chuẩn phòng họp (Thông tư 22/2016/TT-BYT)	21	md
4	Cung cấp và lắp đặt hộp đèn led chữ nhật ốp trần	- Kích thước 1,2m x 2m x 0,1m - Ánh sáng trắng từ 6.000K, đáp ứng đủ độ sáng theo tiêu chuẩn phòng họp (Thông tư 22/2016/TT-BYT)	1	Bộ

STT	NỘI DUNG	MÔ TẢ SƠ BỘ	SL	ĐVT
5	Cung cấp và lắp đặt đèn led hắt trần giạt cấp theo bản phối cảnh	- Kích thước 65m dài của trần giạt cấp - Ánh sáng 4.000K, đáp ứng đủ độ sáng theo tiêu chuẩn phòng họp (Thông tư 22/2016/TT-BYT)	1	Bộ
6	Vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện	- Thi công theo bản phối cảnh của Nhà trường	1	Gói

Ghi chú: Thời gian thi công tối đa 30 ngày. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 



ThS. Nguyễn Văn Hưng